

כתב כמויות

12/11/2025

דף מס': 001

שלב ב איזור תעשייה

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 40 פיתוח האתר	
				תת פרק 40.01 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר	
1,600.00	160.00	10.00	מ"ק	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98% מוד' אאשהו.	40.01.0005
330.00	33.00	10.00	מ"ק	מילוי מחומר מקומי כלשהו כולל הידוק רגיל בשכבות של 20 ס"מ	40.01.0080
				תת פרק 40.03 ריצופים	
6,300.00	210.00	30.00	מ"ר	תיקון מדרכות באזור תעשייה לרבות פירוק אבן שפה ואבן משתלבת מילוי מצע והידוק ריצוף באבן משתלבת חדשה מאותו סוג ריצוף, העבודה ברצועות קטנות בכל אזור התעשייה .	40.03.0325
				תת פרק 40.04 אבני שפה	
1,020.00	102.00	10.00	מטר	מחיר כל אבני השפה על סוגיהם השונים / יחידות קצה / פינות מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת מפורשות	40.04.0005
2,100.00	105.00	20.00	מטר	אבן שפה ת"א 100 במידות 17/100 ס"מ גובה 25 ס"מ גמר שכבה באפור של איטונג או שו"ע אבן שפה לאי תנועה 25 במידות 23/25 ס"מ, גובה 23 ס"מ גמר קוקטייל של איטונג או שו"ע	40.04.0255
11,350.00				סה"כ 40 פיתוח האתר	
				פרק 51 סלילת כבישים ורחבות	
				תת פרק 51.00 תת פרק 51.0 הערות	
				אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.	

12/11/2025
דף מס': 002

שלב ב איזור תעשייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 51.01 עבודות אספלט				
51.01.0195	ריבוד אספלט, תיקון בכמיות קטנות בעובי משתנה כולל ריסוס ביטומן פיזור אספלט והידוק מבוקר בכל דרוגי האגרנט הדרושים. כולל חומר ציפוי מאחה עד 50 טון	טון	4.00	650.00	2,600.00
	סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות				2,600.00
	פרק 60 עבודות ביומית ופיגומים				
	תת פרק 60.00 תת פרק 60.0				
	הערות 3. אופן מדידת עבודה יומית: עבודה ביומית מדודה בערכי זמן ומכונה "עבודה יומית" או "עבודת רג'". כל הערכים הם של משכי זמן שהושקעו בפועל בעבודה (לא שעות נסיעה, אוכל, בטלה וכד'). המחירים יסווגו על-פי המקצוע והסיווג המקצועי של העובד. תכולת המחירים של עבודה יומית: פרט אם נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, כוללים מחירי עבודה יומית את האמור להלן: א. הנהלת עבודה (מנהל עבודה); ב. הוצאות על שימוש בכלי עבודה מכל סוג שהוא; ג. הוצאות כלליות ותקורה; ד. הוצאות מימון ורווח קבלן. 4. ש"ע ציוד מכני הנדסי כוללות גם מפעיל והובלת הציוד אל/מ האתר.				
	תת פרק 60.13 מחירי ש"ע ציוד מכני הנדסי				
60.13.0060	עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט", או מקביל המחיר כולל שימוש ב מטאטא	ש"ע	240.00	240.00	57,600.00
60.13.0230	מיכלית ביוב עם מפעיל, ציוד שאיבה ומשאבת לחץ גבוה לשטיפת כבישים ומדרכות. התשלום לפי שעות עבודה בפועל (מינימום להזמנה 3 ש"ע).	ש"ע	9.00	425.00	3,825.00
60.13.0360	מכולה לפינוי פסולת, בנפח עד 17 קוב' מיועדת לפסולת שמקורה אינו בעבודות הקבלן, כולל תאום הבאה ופינוי לאתר שפך מאושר לכל מרחק שהוא	יח'	3.00	1,840.00	5,520.00
60.13.0400	מטאטא כבישים לפי הוראת המפקח התשלום לפי ש"ע	ש"ע	18.00	450.00	8,100.00
60.13.0410	עובד עוזר רג' נקיון מדרכות.	ש"ע	864.00	85.00	73,440.00
	סה"כ 60 עבודות ביומית ופיגומים				148,485.00

כתב כמויות (ריכוד)

12/11/2025

דף מס': 003

שלב ב איזור תעשייה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 40 פיתוח האתר
	1,930.00	תת פרק 40.01 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר
	6,300.00	תת פרק 40.03 ריצופים
	3,120.00	תת פרק 40.04 אבני שפה
11,350.00		סה"כ 40 פיתוח האתר
		פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
		תת פרק 51.00 תת פרק 51.0
	2,600.00	תת פרק 51.01 עבודות אספלט
2,600.00		סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
		פרק 60 עבודות ביומית ופיגומים
		תת פרק 60.00 תת פרק 60.0
	148,485.00	תת פרק 60.13 מחירי ש"ע ציוד מכני הנדסי
148,485.00		סה"כ 60 עבודות ביומית ופיגומים

12/11/2025

דף מס': 004

שלב ב איזור תעשייה

סך פרק	
11,350.00	פרק 40 פיתוח האתר
2,600.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
148,485.00	פרק 60 עבודות ביומית ופיגומים

סך הכל	
162,435.00	סה"כ כללי
29,238.30	18% מע"מ
191,673.30	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן