מסמך ו'

אומדן וכתב כמויות

עיריית תמרה - מחלקת הנדסה
תמרה 24930 טל:04-9946627 פקס:04-99455840

מזמין: עיריית טמרה
אתר: מתנ"ס ישן
ניהול ופיקוח: מג'דוב עאדל-אחראי תחום בינוי

כתב כמויות

08/10/2025
דף מס': 001

טריבונה טלסקופית-מתנ"ס ישן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 טריבונה טלסקופית				
	תת פרק 01.01 טריבונה טלסקופית				
01.01.0010	טריבונה טלסקופית אוטומטית מלאה לאולם מתנ"ס הכוללת220 מושב מדגם HILO בגוש אחד בן 11 שורות כולל גרמי מדרגות ,מעקות ומאחזי יד לפי התקן (אספקה והתקנה ע"י חברת מגנלי ו/או ש"ע , סיווג אש לפי תקן ישראלי 755 ועמידות UV מותקן מושלם .	יח'	209.00	2,440.00	509,960.00
01.01.0020	תוספת עבור משבים מרופדים בהתאם למפרט הטכני העדכני של מגנלי ו/או ש"ע מצ"ב מפרט .	יח'	209.00	375.00	78,375.00
01.01.0030	פירוק פרקט קיים ופינויי למקום מאושר ע"י העירייה .	מ"ר	81.00	40.00	3,240.00
01.01.0040	רצפת פרקט שכבתי עשוי מעץ אלון דגם "Flamingo" כדוגמת "פרופלקס", בעובי 15 מ"מ, כולל שכבת שחיקה בעובי 4 מ"מ, בהדבקה ישירה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 280 ש"ח/מ"ר	מ"ר	81.00	585.00	47,385.00
01.01.0050	עבודות חשמל ותקשורת לטריבונה כולל הכנות מסביב לפרקט למדידה .	הקצב	1.00	20,000.00	20,000.00
	סה"כ 01 טריבונה טלסקופית				**658,960.00**

עיריית תמרה - מחלקת הנדסה
תמרה 24930 טל:04-9946627 פקס:04-99455840

מזמין: עיריית טמרה
אתר: מתנ"ס ישן
ניהול ופיקוח: מג'דוב עאדל-אחראי תחום בינוי

כתב כמויות (ריכוז)

08/10/2025
דף מס': 002

טריבונה טלסקופית-מתנ"ס ישן

	סך תת פרק	סך פרק
פרק 01 טריבונה טלסקופית		
תת פרק 01.01 טריבונה טלסקופית	658,960.00	
סה"כ 01 טריבונה טלסקופית		658,960.00

עיריית תמרה - מחלקת הנדסה
תמרה 24930 טל:04-9946627 פקס:04-99455840

08/10/2025

טריבונה טלסקופית-מתנ"ס ישן — דף מס': 003

	סך פרק
פרק 01 טריבונה טלסקופית	658,960.00

	סך הכל
סה"כ כללי	**658,960.00**
18% מע"מ	**118,612.80**
סה"כ כולל מע"מ	**777,572.80**

שם, חתימה וחותמת הקבלן

תאריך